

โครงการ
วางท่อระบายน้ำคสล.

ถนนสายปึกะ หมู่ที่ 4 - หนองวา หมู่ที่ 2 (ช่วงที่ 2) ตำบลเขาเจ็ยก อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

ขนาด
วางท่อระบายน้ำคสล. ขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ เมตร จำนวน 241 ท่อน พร้อมบ่อพักคสล. สำเร็จรูป จำนวน 27 จุด ระยะทาง 271 เมตร

ประมาณราคา นายนิกร คงเมือง

วันที่
4 สิงหาคม 2560

แบบ ปรี

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่างานต้นทุน	หมายเหตุ
				ราคา/หน่วย	ราคารวม	ราคา/หน่วย	ราคารวม		
1	งานขุดรื้อผิวทางคสล. เดิม	457.00	ตร.ม	-	-	70.00	31,990.00	31,990.00	รื้อขนไป
2	ท่อลอด คสล.								
	- งานขุดดินวางท่อระบายน้ำ	960.00	ลบ.ม.	-	-	24.99	23,990.40	23,990.40	
	- ท่อกลมขนาด $\varnothing 1.20 \times 1.00$ ม.	241.00	ท่อน	5,520.00	1,330,320.00	-	-	1,330,320.00	รวมยาแนวท่อ
	- บ่อพัก	27.00	ชุด	25,000.00	675,000.00	-	-	675,000.00	รวมฝาปิดบ่อ
	- งานลูกรังถมหลังท่อ	596.00	ลบ.ม	198.82	118,496.72	49.19	29,317.24	147,813.96	
	- งานตัดถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก	8.00	ตร.ม	-	-	70.00	560.00	560.00	
	- งานท่อเหล็กเคลือบสังกะสี ขนาด $\varnothing 6$ นิ้ว	3.00	ท่อน	4,310.00	12,930.00	862.00	2,586.00	15,516.00	คิดค่าแรง 20%
	รวมค่างานต้นทุน				-		-	2,228,231.20	

 